



# ALBERT FISCHER GMBH

Hochbau · Tiefbau · Eisenbahn

Auftraggeber	NLWKN Sulingen
Kurzbeschreibung	Fischaufstieg Liebenau
Leistung	Abbruch der vorhandenen Fischtreppe, Gründung der Böschungswand mit Stahlspundbohlen im Pressverfahren. Dauerzeiterdanker, Baugrubenaushub bis auf die vorhandene Holzgründung. Bodenaustausch mit C 12/15. Herstellung der Sohlplatte in Ortbeton in mehreren Stufen. Herstellung der Wände in farbigem Strukturbeton, teilweise als Vorsatzschale vor den Stahlspundwänden.
Auftragswert	225.000 €
	
Die alte Fischtreppe vor den Bauarbeiten	Fischaufstiegsanlage neben dem Mühlengebäude
	
Schalungsarbeiten mit Strukturmatrizen	Gelb eingefärbter Beton mit Mauerwerksstruktur