





ALBERT FISCHER GMBH

Hochbau · Tiefbau · Eisenbahn

Auftraggeber	DB Frankfurt
Kurzbeschreibung	Erneuerung EÜ Groß Umstadt
Leistung	Herstellen eines Stahlbeton U-Profiles innerhalb des bestehenden Bauwerks. Einbau einer Stahlkonstruktion zur Sicherung der EÜ während der Aushubarbeiten. Die Flügelwände wurden vorab mit Verpressankern gesichert. Der Überbau wurde in seitlicher Lage als Fertigteil hergestellt. Innerhalb einer Sperrpause wurde das Fertigteil mit einem Autokran eingehoben. Im Anschluss wurden die Widerlager- und Flügelwände mit Naturstein verblendet.
Auftragswert	780.000 €
	
Beginn der Betonarbeiten an der Vorsatzschale	Einheben des seitlich betonierten Überbaus
	
Die Eisenbahnüberführung mit Natursteinfassade	Blick durch das Bauwerk im Zuge des Weges