



Auftraggeber:

Bahnbaugruppe Hannover

Kurzbeschreibung:

EÜ Wendessen

Leistung:

Im Rahmen der Erneuerung der EÜ Wendessen wurden zunächst in einer Sperrpause die beiden Gleise zurückgebaut, das Bestandsbauwerk abgebrochen und die Baugrube hergestellt. Anschließend wurden 200 m³ Unterwasserbeton als untere Baugrubensicherung eingebaut, ehe die Rahmenfertigteile aus Stahlbeton mit einem Mobilkran eingehoben und montiert wurden. Die Übergangsbereiche wurden verfüllt und der Verbaukasten teilweise zurückgebaut. Anschließend wurde das Gleis einschließlich Oberbau ergänzt.

Auftragswert:

595.000 €



ALBERT FISCHER
BAUUNTERNEHMEN



Maschineller Aushub im Verbaukasten



Maschineller Aushub im Verbaukasten



Mobilkran zum Einheben der Fertigteile



Rahmenbauwerk Ansicht Auslauf